

Przedmiar robót

remont posadzki w pomieszczeniach dydaktycznych nr 103 i nr 309

Budowa: Budynek użytkowy "AGH"

Obiekt: ul. 1 Maja 61

44-330 Jastrzębie - Zdrój

Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości

ul. 1 Maja 55

Jastrzębie Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

Karol Janiszewski, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Remont posadzki - Sala 103</b>			
1.1 Nr STWiOR: ST-1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzywa sztucznych w rulonie sala 10,48*5,95+2,17*0,65 = 63,766500 zaplecze 1,95*2,2+0,57*1,36 = 5,065200 68,83	68,83		m2
1.2 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach przyjęto 50% powierzchni 68,83*0,5 = 34,415000 34,42	34,42		m2
1.3 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/804/2 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu)	10		miejsce
1.4 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	68,83		m2
1.5 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	68,83		m2
1.6 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2806/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 sala 10,48*5,95+2,17*0,65 = 63,766500 63,77	63,77		m2
1.7 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 zaplecze 1,95*2,2+0,57*1,36 = 5,065200 5,07	5,07		m2
1.8 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2809/4 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10 m2, płytki 12.5x25 sala 10,48*2+5,95*2+0,65*2 = 34,160000 34,16	34,16		m
1.9 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2809/2 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25 zaplecze 1,95*2+2,2*2+0,57*2 = 9,440000 9,44	9,44		m
1.10 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 68,83*0,01+34,42*0,01 = 1,032500 1,03	1,03		m3
1.11 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	1,03	10	m3
<b>2 Remont posadzki - Sala 309</b>			
2.1 Nr STWiOR: ST-1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzywa sztucznych w rulonie sala 10,6*6,12-6,18*1,15-1,12*0,57-2,04* 0,4 = 56,310600 zaplecze 2,68*2,22+0,6*0,95 = 6,519600 62,83	62,83		m2
2.2 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach przyjęto 50% powierzchni 62,83*0,5 = 31,415000 31,42	31,42		m2
2.3 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/804/2 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu)	10		miejsce
2.4 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	62,83		m2
2.5 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	62,83		m2
2.6 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2806/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 sala 10,6*6,12-6,18*1,15-1,12*0,57-2,04* 0,4 = 56,310600 56,31	56,31		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.7 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 zaplecze 2,68*2,22+0,6*0,95 = 6,519600 6,52	6,52		m2
2.8 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2809/4 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25 sala 10,62*2+6,12*2 = 33,480000 33,48	33,48		m
2.9 Nr STWiOR: ST-1 ORGB 202/2809/2 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25 zaplecze 2,68*2+2,22*2+0,95*2 = 11,700000 11,70	11,70		m
2.10 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 62,83*0,01+31,42*0,01 = 0,942500 0,94	0,94		m3
2.11 Nr STWiOR: ST-1 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	1,03	10	m3
<b>3 Montaż rolet wewnętrznych i pasów żaluzji pionowych</b>			
3.1 Nr STWiOR: ST-1 Kalkulacja indywidualna montaż rolet wewnętrznych			
sala 102 1 = 1,000000			
sala 103 3 = 3,000000			
sala 103 2 = 2,000000			
sala 201 1 = 1,000000			
sala 202 1 = 1,000000			
sala 205 1 = 1,000000			
sala 303 1 = 1,000000			
sala 305 1 = 1,000000			
sala 309 1 = 1,000000			
	12,000		szt
3.2 Nr STWiOR: ST-1 Kalkulacja indywidualna montaż pasów żaluzji pionowych pomieszczenia dziekanatu 312 i 313 52 = 52,000000 zapasowe 8 = 8,000000 60,000	60,000		szt